

	設計	精査

工事場所 筑後市大字下北島150番地1及び172番地他

工事名称 筑後市水田コミュニティセンター解体工事

工事費 円

工事価格 円

消費税相当額 円

○ 名称	摘要	数量	単位	金額	備考
直接工事費					
	A) 建築工事	1	式		
	B) 電気設備工事	1	式		
	C) 機械設備工事	1	式		
	D) 産業廃棄物処分	1	式		
	計				
共通費					
	I. 共通仮設費	1	式		
	II. 現場管理費	1	式		
	III. 一般管理費等	1	式		
	計				
合計(工事価格)					
消費税相当額		1	式		
総合計(工事費)					





















名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5-1	とりこわし												
A	欠番												
B	掲示板撤去	W1450×H1775	基礎共	1.0		か	所						
C	排水溝撤去	W180×H240	18100m 集水樹共	1.0		か	所						
D	欠番												
E	排水溝撤去	W180×H240	23000m 集水樹共	1.0		か	所						
F	街路樹撤去	L17200m		1.0		か	所						
G-1	解体後基礎			8.6		m							
G-2	解体後基礎			13.4		m							
G-3	解体後基礎			47.6		m							
H	看板撤去	W600×H3750	基礎共	1.0		か	所						
L型側溝A	L型側溝撤去	350×H100	基礎共	21.6		m							
L型側溝B	L型側溝撤去	250×H100	基礎共	8.0		m							
	寄植え(街路樹)	H1.0	C0.15	36.0		本							
1-	樹木	H0.6	C0.6	1.0		本							
2-	樹木	H0.7	C0.6	1.0		本							
3-	樹木	H0.6	C0.6	1.0		本							
4-	樹木	H0.7	C0.6	1.0		本							

コミュ解体: 建築: P-19

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5-	樹木	H0.7	C0.7	1.0		本							
6-	樹木	H0.6	C0.7	1.0		本							
7-	樹木	H0.7	C0.8	1.0		本							
8-	樹木	H1.25	C0.9	13.0		本							
9-	樹木	H0.3	C0.3	3.0		本							
10-	樹木	H1.45	C0.35	4.0		本							
11-	樹木	H1.55	C0.35	10.0		本							
12-	樹木	H0.7	C0.8	1.0		本							
13-	樹木	H1.0	C1.0	1.0		本							
14-	樹木	H1.0	C1.3	1.0		本							
15-	樹木	H0.95	C0.9	1.0		本							
16-	樹木	H1.1	C1.2	1.0		本							
17-	樹木	H0.95	C1.1	1.0		本							
18-	樹木	H1.1	C0.7	1.0		本							
19-	樹木	H0.85	C0.9	1.0		本							
20-	樹木	H1.5	C2.1	1.0		本							
21-	樹木	H0.95	C1.9	1.0		本							
22-	樹木	H2.6	C1.8	1.0		本							
23-	樹木	H2.6	C0.9	1.0		本							
24-	樹木	H2.6	C0.9	1.0		本							

コミュ解体: 建築: P-20







名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2	福祉館												
	撤去再使用無し	直付FL40W-1		1.0		個							
	撤去再使用無し	直付形FL20W-1		8.0		個							
	撤去再使用無し	直付形FL20W-2		1.0		個							
	撤去再使用無し	直付形FL20W-4和型		8.0		個							
	撤去再使用無し	埋込FL20W-4		3.0		個							
	撤去再使用無し	埋込FL20W-2		5.0		個							
	撤去再使用無し	埋込FL40W-2		18.0		個							
	撤去再使用無し	誘導灯FL20W-1		2.0		個							
	撤去再使用無し	コップ式IL60W		3.0		個							
	撤去再使用無し	シーリングFCL30W+28W		1.0		個							
	撤去再使用無し	分電盤 H=800mm W=1000mm D=15mm(扉のみ)		1.0		個							
	撤去再使用無し	水銀灯盤 H=1200 W=1000 D=250		1.0		個							
	撤去再使用無し	端子盤 H=500 W=400 D=150 埋込形 扉のみ撤去処分		1.0		個							
	撤去再使用無し	受信機 H=500 W=400 D120		1.0		個							
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3	集会場												
	撤去再使用無し	富士型	FL40W-2	24.0		個							
	撤去再使用無し	富士型	FL20W-2	2.0		個							
	撤去再使用無し	埋込	FL20W-4	1.0		個							
	撤去再使用無し	誘導灯	FL20W-1	2.0		個							
	撤去再使用無し	非常照明	15O φ IL60W	1.0		個							
	撤去再使用無し	ミラー灯	FL15W-1	2.0		個							
	撤去再使用無し	ダウンライト	FDL27W	3.0		個							
	撤去再使用無し	コップ式	IL60W	1.0		個							
	撤去再使用無し	ブラケット	IL100W	2.0		個							
	撤去再使用無し	分電盤	H=800mm W=1000mm D=15mm(扉のみ)	1.0		個							
	撤去再使用無し	非常警報装置		1.0		個							
	計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4	外構工事												
	撤去再使用無し	CVT60°	コロガン	9.0		m							
	撤去再使用無し	CVT60°	管内	2.0		m							
	撤去再使用無し	CVT60°	露出管内	9.0		m							
	撤去再使用無し	CVT38°	コロガン	29.0		m							
	撤去再使用無し	CVT38°	管内	5.0		m							
	撤去再使用無し	CVT38°	露出管内	9.0		m							
	撤去再使用無し	CVT22°	+E5.5 地中 (FEP50)	39.0		m							
	撤去再使用無し	CVT22°	+E5.5 管内	4.0		m							
	撤去再使用無し	コルゲート60°	-3C	8.0		m							
	撤去再使用無し	コルゲート22°	-3C	8.0		m							
	撤去再使用無し	FEP50		39.0		m							
	撤去再使用無し	電柱8m+パンザ3m	外灯	1.0		個							
	撤去再使用無し	引込分電盤		1.0		個							
	計												









名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-2	【武道場】 換気機器類撤去工事					
	FE-1 換気扇	再利用無 25cmファン ウェザーカバー共	1.0	台		
	計					

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	福祉館						
2-1	衛生器具機器類撤去工事		1	式			
2-2	空調機器類撤去工事		1	式			
2-3	換気機器類撤去工事		1	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2-1	衛生器具設備撤去工事												
	洋風大便器	再利用無	C910 相当品	1.0		台							
	和風大便器 [洗浄弁式]	再利用無	CV755VU 相当品	3.0		台							
	小便器	再利用無	U521 相当品	4.0		台							
	洗面器	再利用無	L420 相当品	2.0		台							
	仕切板	再利用無	陶器製	2.0		台							
	手洗器	再利用無	L710 相当品	1.0		台							
	化粧棚	再利用無	陶器製	2.0		台							
	自在水栓	再利用無	F10 相当品	1.0		個							
	手摺付紙巻き器			1.0		台							
	化粧鏡	再利用無	300×450	2.0		枚							
	タオルリング			1.0		個							
	PW-1 給水ポンプユニット	再利用無	φ40mm×0.24m3×29.0m×3φ200V	1.0		台							
	KP-1 薬注装置	再利用無	容量:25.0L	1.0		台							
	計												



名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2-2 空調機器類撤去工事						
PAC-1 パッケージエアコン	再利用無 床置型 14.0kw/16.0kw	1.0	組			
PAC-2 パッケージエアコン	再利用無 壁掛型 7.1kw/8.0kw	1.0	組			
AC-1 ルームエアコン	再利用無 壁掛型 5.6kw/6.3kw	1.0	組			
AC-2 ルームエアコン	再利用無 壁掛型 2.5kw/2.8kw	1.0	組			
AC-3 ルームエアコン	再利用有 壁掛型 2.2kw/2.2kw	1.0	組			
ポンプダウン工事	再利用無 PAC-1,PAC-2,AC-1,AC-2,AC-3	1.0	式			
冷媒フロン回収工事	再利用無 PAC-1,PAC-2	1.0	式			
ルームエアコン 家電リサイクル処分費		3.0	台			
計						











名 称		摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	屋外						
4-1	衛生器具機器類撤去工事		1	式			
4-2	給水設備撤去工事		1	式			
4-3	排水設備撤去工事		1	式			
4-4	雨水排水設備撤去工事		1	式			
	計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-1	【屋外】 衛生器具機器類撤去工事					
	散水栓	再利用無 BOX共	2.0	個		
	水栓柱	再利用無 樹脂製	2.0	個		
	GT-1 グリーストラップ	再利用無 FRP製 容量:75.0L	1.0	基		
	槽解体工事	GT-1 グリーストラップ [土工事含む]	1.0	式		
	計					



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4-2	【屋外】 給水設備撤去工事												
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	HIVP40A	57.0		m							
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	HIVP30A	1.0		m							
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	HIVP25A	19.0		m							
	耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	HIVP20A	24.0		m							
	土工事			1.0		式							
	コンクリート土間解体工事	Co路盤		1.0		式							
	計												

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-3 【屋外】 排水設備撤去工事						
硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管 VU200A	22.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管 VU150A	46.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管 VP125A	48.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管 VP100A	27.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管 VP75A	1.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管 VP65A	4.0	m			
硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管 VP50A	5.0	m			
小口径桝(樹脂製)	100-150 650H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	100-150 770H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	100-200 931H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	150-200 873~927H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	150-200 1014~1027H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	150-200 1170H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	150-200 1320H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	150-200 1445H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	150-200 1495~1510H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	125-200 857~946H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			
小口径桝(樹脂製)	125-200 973~1036H A区分 鋳鉄蓋共	1.0	ヶ			

	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	土工事		1.0	式			
	SC樹撤去工事		1.0	式			
	アスファルト舗装解体工事		1.0	式			
	下水道管廃止工	敷地外閉塞 φ150 [路面復旧費含む]	1.0	式			
	計						

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
4-4	【屋外】 雨水排水設備撤去工事												
	硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	VU150A	51.0	m								
	硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	VP125A	30.0	m								
	硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	VP100A	59.0	m								
	硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管	VP50A	3.0	m								
	硬質ポリ塩化ビニル管	再利用無 地中配管〔空調ドレン管〕	VP25A	27.0	m								
	土工事			1.0	式								
	RC柵撤去工事			1.0	式								
	アスファルト舗装解体工事			1.0	式								
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
5	発生材処理	積込み共											
	発生材積込み	コンクリート類 集積、積込み		3.7		m3							
	発生材積込み	内装材 積込み		7.5		m3							
	とりこわし 発生材運搬	無筋コンクリート類		3.7		m3							
	とりこわし 発生材運搬	廃プラスチック類		4.8		m3							
	とりこわし 発生材運搬	ガラス、陶器屑		2.7		m3							
	計												

名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
○	共通仮設工事	積上げ分											
	仮囲い	H=3000 万能鋼板		235.0		m							
	工事車両出入口 シートゲート	W5400+5400×H4500		1.0		か所							
	工事車両出入口 交通誘導員			120.0		人							
	計												



名	称	摘	要	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
1	解体建築工事発生材処分	外構撤去分含む											
	発生材処分	無筋コンクリート類		413.0		m3							
	発生材処分	木くず		51.0		m3							
	発生材処分	ガラス、陶器屑		38.0		m3							
	発生材処分	廃プラスチック類		6.31		m3							
	発生材処分	繊維くず		5.50		m3							
	発生材処分	石膏ボード		9.60		m3							
	発生材処分	アスベスト(非飛散性)		6.20		m3							
	(有価物)												
	スクラップ	鉄類 H3		(91.5)		t							
	スクラップ	アルミ類		(3.3)		t							
	スクラップ	ステンレス類		(0.22)		t							
	計												





